

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "Партнер Энерго"

_____ О.В. Крупенников
" " _____ 2024 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ " " _____ 2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СНТ "Дойбица", Реконструкция ВЛИ-0,4кВ 4-ая улица (19.11.2024)

СНТ "Дойбица"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	базовая цена	411,79	текущая цена	711,85 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		212,36		212,36 чел. -ч.
Средства на оплату труда		2,01		98,22 тыс. руб.

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФЕР 2020 июль 2024 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета: СНТ "Дойбица", 4-ая улица											
Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	ШТ	8	43,36			33-04-040-01			
		Зарплата			10,64		85,12		48,85	4 158,11	
		Эксплуатация машин			32,72		261,76		13,51	3 536,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,22		33,76		48,85	1 649,18	
		НР от ФОТ	%	103			122,45		103	5 981,51	
		СП от ФОТ	%	60			71,33		60	3 484,37	
		Затраты труда	чел-ч	1,27							10,16
							540,66			17 160,37	10,16
2	33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	ШТ	8	7,66			33-04-040-02			
		Зарплата			1,24		9,92		48,85	484,59	
		Эксплуатация машин			6,42		51,36		13,42	689,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,82		6,56		48,85	320,46	
		НР от ФОТ	%	103			16,97		103	829,20	
		СП от ФОТ	%	60			9,89		60	483,03	
		Затраты труда	чел-ч	0,15							1,20
							88,14			2 486,07	1,20
3	33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок однострочных	ШТ	8	70,94			33-04-042-01			
		Зарплата			7,35		58,80		48,85	2 872,38	
		Эксплуатация машин			63,59		508,72		9,32	4 741,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56		44,48		48,85	2 172,85	
		НР от ФОТ	%	103			106,38		103	5 196,59	
		СП от ФОТ	%	60			61,97		60	3 027,14	
		Затраты труда	чел-ч	0,81							6,48
							735,87			15 837,38	6,48
4	33-04-041-01	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	ответвление	31	6,95			33-04-041-01			
		Зарплата			4,98		154,38		48,85	7 541,46	
		Эксплуатация машин			1,97		61,07		17,57	1 073,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35		10,85		48,85	530,02	
		НР от ФОТ	%	103			170,19		103	8 313,62	
		СП от ФОТ	%	60			99,14		60	4 842,89	
		Затраты труда	чел-ч	0,61							18,91
							484,78			21 770,97	18,91
Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							2 100,65			62 412,78	39,16
		Затраты на компенсацию НДС при УСН								2 402,23	
Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
6	33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,34	11 148,99			33-04-017-01			
		Объем: 0,34=340/1000									
		Зарплата			620,43		210,95		48,85	10 304,72	
		Эксплуатация машин			3 092,82		1 051,56		11,97	12 587,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			399,08		135,69		48,85	6 628,32	
		Материальные ресурсы			7 435,74		2 528,15		3,91	9 885,07	
		НР от ФОТ	%	103			357,04		103	17 441,03	
		СП от ФОТ	%	60			207,98		60	10 159,82	
		Затраты труда	чел-ч	65,24							22,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,1	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	-0,68	239,43		- 162,81		3,91	- 636,60	
6,2	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	-9,86	73,89		- 728,56		3,91	- 2 848,65	
6,3	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	-0,612	235,22		- 143,95		3,91	- 562,86	
6,4	111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	-0,2108	165,00		- 34,78		3,91	- 136,00	
							3 285,58			56 193,69	22,18
7	33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ШТ	8	179,34			33-04-003-01			
		Зарплата			27,11		216,88		48,85	10 594,59	
		Эксплуатация машин			106,69		853,52		9,97	8 509,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,09		80,72		48,85	3 943,17	
		Материальные ресурсы			45,54		364,32		2,89	1 052,88	
		НР от ФОТ	%	103			306,53		103	14 973,89	
		СП от ФОТ	%	60			178,56		60	8 722,66	
		Затраты труда	чел-ч	3,06							24,48
							1 919,81			43 853,61	24,48
8	33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ШТ	1	346,46			33-04-003-02			
		Зарплата			52,98		52,98		48,85	2 588,07	
		Эксплуатация машин			247,94		247,94		9,87	2 447,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,20		23,20		48,85	1 133,32	
		Материальные ресурсы			45,54		45,54		2,89	131,61	
		НР от ФОТ	%	103			78,47		103	3 833,03	
		СП от ФОТ	%	60			45,71		60	2 232,83	
		Затраты труда	чел-ч	5,98							5,98
							470,64			11 232,71	5,98
9	33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ШТ	10	50,16			33-04-016-02			
		Зарплата			3,59		35,90		48,85	1 753,72	
		Эксплуатация машин			46,57		465,70		15,34	7 143,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,48		64,80		48,85	3 165,48	
		НР от ФОТ	%	103			103,72		103	5 066,78	
		СП от ФОТ	%	60			60,42		60	2 951,52	
		Затраты труда	чел-ч	0,44							4,40
							665,74			16 915,86	4,40
10	33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ШТ	8	13,05			33-04-016-05			
		Зарплата			2,04		16,32		48,85	797,23	
		Эксплуатация машин			11,01		88,08		14,73	1 297,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89		15,12		48,85	738,61	
		НР от ФОТ	%	103			32,38		103	1 581,92	
		СП от ФОТ	%	60			18,86		60	921,50	
		Затраты труда	чел-ч	0,25							2,00
							155,64			4 598,07	2,00
11	33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ШТ	1	15,03			33-04-016-06			
		Зарплата			2,45		2,45		48,85	119,68	
		Эксплуатация машин			12,58		12,58		14,74	185,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		2,16		48,85	105,52	
		НР от ФОТ	%	103			4,75		103	231,96	
		СП от ФОТ	%	60			2,77		60	135,12	
		Затраты труда	чел-ч	0,3							0,30
							22,55			672,19	0,30
12	33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	ШТ	3	96,30			33-03-004-01			
		Зарплата			3,81		11,43		48,85	558,36	
		Эксплуатация машин			59,64		178,92		6,71	1 200,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,22		9,66		48,85	471,89	
		Материальные ресурсы			32,85		98,55		9,24	910,60	
		НР от ФОТ	%	103			21,72		103	1 061,16	
		СП от ФОТ	%	60			12,65		60	618,15	
		Затраты труда	чел-ч	0,45							1,35
12,1	08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	-0,015	6 508,75		- 97,63		9,24	- 902,11	
							225,64			3 446,71	1,35
13	m08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	0,3	718,91			m08-02-472-08			
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			164,50		49,35		48,85	2 410,75	
		Эксплуатация машин			41,60		12,48		11,82	147,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		0,75		48,85	36,78	
		Материальные ресурсы			512,81		153,84		5,29	813,83	
		НР от ФОТ	%	97			48,60		97	2 374,10	
		СП от ФОТ	%	51			25,55		51	1 248,24	
		Затраты труда	чел-ч	17,5							5,25
							289,82			6 994,43	5,25
14	33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвления	31	21,05			33-04-013-01			
		Зарплата			11,52		357,12		48,85	17 445,31	
		Эксплуатация машин			9,53		295,43		15,19	4 487,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,41		43,71		48,85	2 135,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		НР от ФОТ	%	103			412,85		103	20 167,96		
		СП от ФОТ	%	60			240,50		60	11 748,32		
		Затраты труда	чел-ч	1,27							39,37	
							1 305,90			53 849,17	39,37	
15	33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	ШТ	9	165,52			33-04-014-02				
		Зарплата					17,81		48,85	7 830,17		
		Эксплуатация машин					147,20		8,58	11 366,78		
		в т.ч. зарплата машинистов					9,40		48,85	4 132,71		
		Материальные ресурсы					0,51		20,67	94,88		
		НР от ФОТ	%	103			252,24		103	12 321,77		
		СП от ФОТ	%	60			146,93		60	7 177,73		
		Затраты труда	чел-ч	2,01							18,09	
							1 888,85			38 791,33	18,09	
Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							10 230,17			236 547,77	123,40	
Затраты на компенсацию НДС при УСН											11 021,20	
Раздел: МАТЕРИАЛЫ.												
16	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CS 10.3	ШТ	4	258,00	*1,069	1 103,20		1	1 103,20		
							1 103,20			1 103,20	0,00	
17	Прайс-лист поставщика	Лента F207	ШТ	71	90,00	*1,069	6 830,91		1	6 830,91		
							6 830,91			6 830,91	0,00	
18	Прайс-лист поставщика	Бугель NC20	ШТ	71	27,00	*1,069	2 049,06		1	2 049,06		
							2 049,06			2 049,06	0,00	
19	Прайс-лист поставщика	Зажим P 635	ШТ	65	135,00	*1,069	9 380,80		1	9 380,80		
							9 380,80			9 380,80	0,00	
20	Прайс-лист поставщика	Зажим N 70	ШТ	8	437,00	*1,069	3 737,20		1	3 737,20		
							3 737,20			3 737,20	0,00	
21	Прайс-лист поставщика	Зажим P 70	ШТ	4	240,00	*1,069	1 026,24		1	1 026,24		
							1 026,24			1 026,24	0,00	
22	Прайс-лист поставщика	Зажим P 4	ШТ	20	129,00	*1,069	2 758,00		1	2 758,00		
							2 758,00			2 758,00	0,00	
23	Прайс-лист поставщика	Зажим PA 1500	ШТ	2	516,00	*1,069	1 103,20		1	1 103,20		
							1 103,20			1 103,20	0,00	
24	Прайс-лист поставщика	Зажим ES 1500	ШТ	7	515,00	*1,069	3 853,78		1	3 853,78		
							3 853,78			3 853,78	0,00	
25	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CA25	ШТ	31	45,00	*1,069	1 491,41		1	1 491,41		
							1 491,41			1 491,41	0,00	
26	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-2 3x70+70+16	м	329	525,00	*1,069	184 644,67		1	184 644,67		
							184 644,67			184 644,67	0,00	
27	Прайс-лист поставщика	Опора СВ 95-3 с доставкой	ШТ	10	13 500,00	*1,069	144 315,00		1	144 315,00		
							144 315,00			144 315,00	0,00	
28	Прайс-лист поставщика	Узел крепления укоса	ШТ	1	1 500,00	*1,069	1 603,50		1	1 603,50		
							1 603,50			1 603,50	0,00	
29	Прайс-лист поставщика	Зажим ПС 1-1	ШТ	9	90,00	*1,069	865,89		1	865,89		
							865,89			865,89	0,00	
30	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 16	м	9	165,00	*1,069	1 587,51		1	1 587,51		
							1 587,51			1 587,51	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 8									
			<i>м</i>	30	45,00	*1,069	1 443,30		1	1 443,30	
							1 443,30			1 443,30	0,00
32	Прайс-лист поставщика	Кронштейн для светильника									
			<i>шт</i>	9	510,00	*1,069	4 906,71		1	4 906,71	
							4 906,71			4 906,71	0,00
33	Прайс-лист поставщика	Светильник Leek 60W									
			<i>шт</i>	5	4 345,00	*1,069	23 224,05		1	23 224,05	
							23 224,05			23 224,05	0,00
34	Прайс-лист поставщика	Кабель ВВГ 3х1,5									
			<i>м</i>	20	66,00	*1,069	1 411,00		1	1 411,00	
							1 411,00			1 411,00	0,00
35	Прайс-лист поставщика	СИП 2х16									
			<i>м</i>	25	68,00	*1,069	1 817,25		1	1 817,25	
							1 817,25			1 817,25	0,00
36	Прайс-лист поставщика	Зажим DN 123									
			<i>шт</i>	2	145,00	*1,069	310,02		1	310,02	
							310,02			310,02	0,00
Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ.							399 462,70			399 462,70	0,00
		ВСЕГО с компенсацией НДС по УСН								711 846,68	

Составил _____ С.С. Шелепин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ О.В. Крупенников
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "Партнер Энерго"

_____ О.В. Крупенников
 " " _____ 2024 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СНТ "Дойбица", Реконструкция ВЛИ-0,4кВ магистрали (19.11.2024)

СНТ "Дойбица"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	базовая цена	880,86	текущая цена	1 169,40 тыс. руб.
Сметная стоимость				
Нормативная трудоемкость		187,26		187,26 чел. -ч.
Средства на оплату труда		1,84		89,76 тыс. руб.

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФЕР 2020 июль 2024 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета: СНТ "Дойбица", магистрали											
Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,745	11 148,99				33-04-017-01		
		Объем: 0,745=745/1000									
		Зарплата			620,43		462,22		48,85	22 579,46	
		Эксплуатация машин			3 092,82		2 304,15		11,97	27 580,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			399,08		297,31		48,85	14 523,82	
		Материальные ресурсы			7 435,74		5 539,63		3,91	21 659,94	
		НР от ФОТ	%	103			782,32		103	38 216,38	
		СП от ФОТ	%	60			455,72		60	22 261,97	
		Затраты труда	чел-ч	65,24							48,60
1,1	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500	компл.	-1,49	239,43		- 356,75		3,91	- 1 394,90	
1,2	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	-21,605	73,89		- 1 596,39		3,91	- 6 241,90	
1,3	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	-1,341	235,22		- 315,43		3,91	- 1 233,33	
1,4	111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	-0,4619	165,00		- 76,21		3,91	- 297,99	
							7 199,26			123 130,32	48,60
2	33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ШТ	6	179,34				33-04-003-01		
		Зарплата			27,11		162,66		48,85	7 945,94	
		Эксплуатация машин			106,69		640,14		9,97	6 382,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,09		60,54		48,85	2 957,38	
		Материальные ресурсы			45,54		273,24		2,89	789,66	
		НР от ФОТ	%	103			229,90		103	11 230,42	
		СП от ФОТ	%	60			133,92		60	6 541,99	
		Затраты труда	чел-ч	3,06							18,36
							1 439,86			32 890,21	18,36
3	33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ШТ	3	346,46				33-04-003-02		
		Зарплата			52,98		158,94		48,85	7 764,22	
		Эксплуатация машин			247,94		743,82		9,87	7 341,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,20		69,60		48,85	3 399,96	
		Материальные ресурсы			45,54		136,62		2,89	394,83	
		НР от ФОТ	%	103			235,40		103	11 499,11	
		СП от ФОТ	%	60			137,12		60	6 698,51	
		Затраты труда	чел-ч	5,98							17,94
							1 411,90			33 698,17	17,94
4	33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	ШТ	1	525,56				33-04-003-03		
		Зарплата			79,74		79,74		48,85	3 895,30	
		Эксплуатация машин			400,28		400,28		9,82	3 930,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,24		37,24		48,85	1 819,17	
		Материальные ресурсы			45,54		45,54		2,89	131,61	
		НР от ФОТ	%	103			120,49		103	5 885,90	
		СП от ФОТ	%	60			70,19		60	3 428,68	
		Затраты труда	чел-ч	9							9,00
							716,24			17 272,24	9,00
5	33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ШТ	15	50,16				33-04-016-02		
		Зарплата			3,59		53,85		48,85	2 630,57	
		Эксплуатация машин			46,57		698,55		15,34	10 715,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,48		97,20		48,85	4 748,22	
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	103			155,58		103	7 600,15	
		СП от ФОТ	%	60			90,63		60	4 427,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	чел-ч	0,44							6,60
							998,61			25 373,75	6,60
6	33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностропных опор	ШТ	6	13,05			33-04-016-05			
		Зарплата			2,04		12,24		48,85	597,92	
		Эксплуатация машин			11,01		66,06		14,73	973,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89		11,34		48,85	553,96	
		НР от ФОТ	%	103			24,29		103	1 186,44	
		СП от ФОТ	%	60			14,15		60	691,13	
		Затраты труда	чел-ч	0,25							1,50
							116,74			3 448,55	1,50
7	33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ШТ	4	15,03			33-04-016-06			
		Зарплата			2,45		9,80		48,85	478,73	
		Эксплуатация машин			12,58		50,32		14,74	741,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		8,64		48,85	422,06	
		НР от ФОТ	%	103			18,99		103	927,81	
		СП от ФОТ	%	60			11,06		60	540,47	
		Затраты труда	чел-ч	0,3							1,20
							90,17			2 688,73	1,20
8	33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	ШТ	3	96,30			33-03-004-01			
		Зарплата			3,81		11,43		48,85	558,36	
		Эксплуатация машин			59,64		178,92		6,71	1 200,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,22		9,66		48,85	471,89	
		Материальные ресурсы			32,85		98,55		9,24	910,60	
		НР от ФОТ	%	103			21,72		103	1 061,16	
		СП от ФОТ	%	60			12,65		60	618,15	
		Затраты труда	чел-ч	0,45							1,35
							225,64			3 446,71	1,35
8,1	08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	-0,015	6 508,75		- 97,63		9,24	- 902,11	
							225,64			3 446,71	1,35
9	м08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм Объем: 0,3=30/100	100 м	0,3	718,91			м08-02-472-08			
		Зарплата			164,50		49,35		48,85	2 410,75	
		Эксплуатация машин			41,60		12,48		11,82	147,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		0,75		48,85	36,78	
		Материальные ресурсы			512,81		153,84		5,29	813,83	
		НР от ФОТ	%	97			48,60		97	2 374,10	
		СП от ФОТ	%	51			25,55		51	1 248,24	
		Затраты труда	чел-ч	17,5							5,25
							289,82			6 994,43	5,25
10	33-04-014-02	Установка светильников	ШТ	9	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81		160,29		48,85	7 830,17	
		Эксплуатация машин			147,20		1 324,80		8,58	11 366,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40		84,60		48,85	4 132,71	
		Материальные ресурсы			0,51		4,59		20,67	94,88	
		НР от ФОТ	%	103			252,24		103	12 321,77	
		СП от ФОТ	%	60			146,93		60	7 177,73	
		Затраты труда	чел-ч	2,01							18,09
							1 888,85			38 791,33	18,09
Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							14 377,09			287 734,44	127,89
Затраты на компенсацию НДС при УСН										15 177,43	
Раздел: МАТЕРИАЛЫ.											
11	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CS 10.3	ШТ	14	258,00		*1,069	3 861,20		1	3 861,20
								3 861,20			0,00
12	Прайс-лист поставщика	Лента F207	ШТ	80	90,00		*1,069	7 696,80		1	7 696,80
								7 696,80			0,00
13	Прайс-лист поставщика	Бугель NC20	ШТ	80	27,00		*1,069	2 308,80		1	2 308,80
								2 308,80			0,00
14	Прайс-лист поставщика	Зажим P 635	ШТ	2	135,00		*1,069	288,64		1	288,64
								288,64			0,00
15	Прайс-лист поставщика	Зажим N 70	ШТ	23	437,00		*1,069	10 744,45		1	10 744,45
								10 744,45			0,00
16	Прайс-лист поставщика	Зажим P 70	ШТ	23	240,00		*1,069	5 900,88		1	5 900,88
								5 900,88			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Прайс-лист поставщика	Зажим Р 4									
			ШТ	18	129,00	*1,069	2 482,20		1	2 482,20	
							2 482,20			2 482,20	0,00
18	Прайс-лист поставщика	Зажим РА 2000									
			ШТ	14	912,00	*1,069	13 649,02		1	13 649,02	
							13 649,02			13 649,02	0,00
19	Прайс-лист поставщика	Зажим ES 1500									
			ШТ	17	515,00	*1,069	9 359,18		1	9 359,18	
							9 359,18			9 359,18	0,00
20	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-2 3х95+95+16									
			м	779	640,00	*1,069	532 960,64		1	532 960,64	
							532 960,64			532 960,64	0,00
21	Прайс-лист поставщика	Опора СВ 95-3 с доставкой									
			ШТ	15	13 500,00	*1,069	216 472,50		1	216 472,50	
							216 472,50			216 472,50	0,00
22	Прайс-лист поставщика	Узел крепления укоса									
			ШТ	5	1 500,00	*1,069	8 017,50		1	8 017,50	
							8 017,50			8 017,50	0,00
23	Прайс-лист поставщика	Зажим ПС 1-1									
			ШТ	18	90,00	*1,069	1 731,78		1	1 731,78	
							1 731,78			1 731,78	0,00
24	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 16									
			м	9	165,00	*1,069	1 587,51		1	1 587,51	
							1 587,51			1 587,51	0,00
25	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 8									
			м	30	45,00	*1,069	1 443,30		1	1 443,30	
							1 443,30			1 443,30	0,00
26	Прайс-лист поставщика	Кронштейн для светильника									
			ШТ	9	510,00	*1,069	4 906,71		1	4 906,71	
							4 906,71			4 906,71	0,00
27	Прайс-лист поставщика	Светильник Leek 60W									
			ШТ	9	4 345,00	*1,069	41 803,29		1	41 803,29	
							41 803,29			41 803,29	0,00
28	Прайс-лист поставщика	Кабель ВВГ 3х1,5									
			м	18	66,00	*1,069	1 269,90		1	1 269,90	
							1 269,90			1 269,90	0,00
Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ.							866 484,30			866 484,30	0,00
ВСЕГО с компенсацией НДС по УСН										1 169 396,17	

Составил _____ С.С. Шелепин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ О.В. Крупенников
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "Партнер Энерго"

_____ О.В. Крупенников
 " " _____ 2024 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СНТ "Дойбица", Реконструкция ВЛИ-0,4кВ Центральная улица (19.11.2024)

СНТ "Дойбица"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	208,95	402,38 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	131,01	131,01 чел. -ч.
Средства на оплату труда	1,26	61,38 тыс. руб.

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФЕР 2020 июль 2024 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета: СНТ "Дойбица", Центральная улица											
Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	ШТ	8	43,36			33-04-040-01			
		Зарплата			10,64		85,12		48,85	4 158,11	
		Эксплуатация машин			32,72		261,76		13,51	3 536,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,22		33,76		48,85	1 649,18	
		НР от ФОТ	%	103			122,45		103	5 981,51	
		СП от ФОТ	%	60			71,33		60	3 484,37	
		Затраты труда	чел-ч	1,27							10,16
							540,66			17 160,37	10,16
2	33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	ШТ	20	7,66			33-04-040-02			
		Зарплата			1,24		24,80		48,85	1 211,48	
		Эксплуатация машин			6,42		128,40		13,42	1 723,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,82		16,40		48,85	801,14	
		НР от ФОТ	%	103			42,44		103	2 073,00	
		СП от ФОТ	%	60			24,72		60	1 207,57	
		Затраты труда	чел-ч	0,15							3,00
							220,36			6 215,18	3,00
3	33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностеочных	ШТ	7	70,94			33-04-042-01			
		Зарплата			7,35		51,45		48,85	2 513,33	
		Эксплуатация машин			63,59		445,13		9,32	4 148,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56		38,92		48,85	1 901,24	
		НР от ФОТ	%	103			93,08		103	4 547,01	
		СП от ФОТ	%	60			54,22		60	2 648,74	
		Затраты труда	чел-ч	0,81							5,67
							643,88			13 857,69	5,67
4	33-04-041-01	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	ответвление	12	6,95			33-04-041-01			
		Зарплата			4,98		59,76		48,85	2 919,28	
		Эксплуатация машин			1,97		23,64		17,57	415,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35		4,20		48,85	205,17	
		НР от ФОТ	%	103			65,88		103	3 218,18	
		СП от ФОТ	%	60			38,38		60	1 874,67	
		Затраты труда	чел-ч	0,61							7,32
							187,66			8 427,48	7,32
5	33-04-014-02	Установка светильников (Демонтаж)	ШТ	1	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81	*0,3	5,34		48,85	260,86	
		Эксплуатация машин			147,20	*0,3	44,16		8,58	378,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40	*0,3	2,82		48,85	137,76	
		НР от ФОТ	%	103			8,40		103	410,58	
		СП от ФОТ	%	60			4,90		60	239,17	
		Затраты труда	чел-ч	2,01		*0,3					0,60
							62,80			1 289,50	0,60
Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							1 655,36			46 950,22	26,75
Затраты на компенсацию НДС при УСН										1 940,93	
Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
6	33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,252	11 148,99			33-04-017-01			
		Объем: 0,252=252/1000									
		Зарплата			620,43		156,35		48,85	7 637,62	
		Эксплуатация машин			3 092,82		779,39		11,97	9 329,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			399,08		100,57		48,85	4 912,75	
		Материальные ресурсы			7 435,74		1 873,81		3,91	7 326,58	
		НР от ФОТ	%	103			264,63		103	12 926,88	
		СП от ФОТ	%	60			154,15		60	7 530,22	
		Затраты труда	чел-ч	65,24							16,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,1	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	-0,504	239,43		- 120,67		3,91	- 471,83	
6,2	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	-7,308	73,89		- 539,99		3,91	- 2 111,35	
6,3	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	-0,4536	235,22		- 106,70		3,91	- 417,18	
6,4	111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	-0,15624	165,00		- 25,78		3,91	- 100,80	
							2 435,19			41 649,45	16,44
7	33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ШТ	7	179,34			33-04-003-01			
		Зарплата			27,11		189,77		48,85	9 270,26	
		Эксплуатация машин			106,69		746,83		9,97	7 445,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,09		70,63		48,85	3 450,28	
		Материальные ресурсы			45,54		318,78		2,89	921,27	
		НР от ФОТ	%	103			268,21		103	13 102,16	
		СП от ФОТ	%	60			156,24		60	7 632,32	
		Затраты труда	чел-ч	3,06							21,42
							1 679,83			38 371,91	21,42
8	33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ШТ	1	346,46			33-04-003-02			
		Зарплата			52,98		52,98		48,85	2 588,07	
		Эксплуатация машин			247,94		247,94		9,87	2 447,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,20		23,20		48,85	1 133,32	
		Материальные ресурсы			45,54		45,54		2,89	131,61	
		НР от ФОТ	%	103			78,47		103	3 833,03	
		СП от ФОТ	%	60			45,71		60	2 232,83	
		Затраты труда	чел-ч	5,98							5,98
							470,64			11 232,71	5,98
9	33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ШТ	9	50,16			33-04-016-02			
		Зарплата			3,59		32,31		48,85	1 578,34	
		Эксплуатация машин			46,57		419,13		15,34	6 429,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,48		58,32		48,85	2 848,93	
		НР от ФОТ	%	103			93,35		103	4 560,09	
		СП от ФОТ	%	60			54,38		60	2 656,36	
		Затраты труда	чел-ч	0,44							3,96
							599,17			15 224,24	3,96
10	33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ШТ	7	13,05			33-04-016-05			
		Зарплата			2,04		14,28		48,85	697,58	
		Эксплуатация машин			11,01		77,07		14,73	1 135,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89		13,23		48,85	646,29	
		НР от ФОТ	%	103			28,34		103	1 384,19	
		СП от ФОТ	%	60			16,51		60	806,32	
		Затраты труда	чел-ч	0,25							1,75
							136,20			4 023,33	1,75
11	33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ШТ	1	15,03			33-04-016-06			
		Зарплата			2,45		2,45		48,85	119,68	
		Эксплуатация машин			12,58		12,58		14,74	185,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		2,16		48,85	105,52	
		НР от ФОТ	%	103			4,75		103	231,96	
		СП от ФОТ	%	60			2,77		60	135,12	
		Затраты труда	чел-ч	0,3							0,30
							22,55			672,19	0,30
12	33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	ШТ	8	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81		142,48		48,85	6 960,15	
		Эксплуатация машин			147,20		1 177,60		8,58	10 103,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40		75,20		48,85	3 673,52	
		Материальные ресурсы			0,51		4,08		20,67	84,33	
		НР от ФОТ	%	103			224,21		103	10 952,68	
		СП от ФОТ	%	60			130,61		60	6 380,20	
		Затраты труда	чел-ч	2,01							16,08
							1 678,98			34 481,17	16,08
Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							7 022,56			145 655,00	65,93
		Затраты на компенсацию НДС при УСН								7 563,84	
Раздел: МАТЕРИАЛЫ.											
13	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CS 10.3	ШТ	8	258,00	*1,069	2 206,40		1	2 206,40	
							2 206,40			2 206,40	0,00
14	Прайс-лист поставщика	Лента F207	ШТ	36	90,00	*1,069	3 463,56		1	3 463,56	
							3 463,56			3 463,56	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист поставщика	Бугель NC20									
			ШТ	36	27,00	*1,069	1 038,96		1	1 038,96	
							1 038,96			1 038,96	0,00
16	Прайс-лист поставщика	Зажим Р 4									
			ШТ	16	129,00	*1,069	2 206,40		1	2 206,40	
							2 206,40			2 206,40	0,00
17	Прайс-лист поставщика	Кронштейн СА25									
			ШТ	12	45,00	*1,069	577,32		1	577,32	
							577,32			577,32	0,00
18	Прайс-лист поставщика	Опора СВ 95-3 с доставкой									
			ШТ	9	13 500,00	*1,069	129 883,50		1	129 883,50	
							129 883,50			129 883,50	0,00
19	Прайс-лист поставщика	Узел крепления укоса									
			ШТ	1	1 500,00	*1,069	1 603,50		1	1 603,50	
							1 603,50			1 603,50	0,00
20	Прайс-лист поставщика	Кронштейн для светильника									
			ШТ	8	510,00	*1,069	4 361,52		1	4 361,52	
							4 361,52			4 361,52	0,00
21	Прайс-лист поставщика	Светильник Leek 60W									
			ШТ	7	4 345,00	*1,069	32 513,67		1	32 513,67	
							32 513,67			32 513,67	0,00
22	Прайс-лист поставщика	Кабель ВВГ 3х1,5									
			м	16	66,00	*1,069	1 128,80		1	1 128,80	
							1 128,80			1 128,80	0,00
23	Прайс-лист поставщика	СИП 2х16									
			м	263	68,00	*1,069	19 117,47		1	19 117,47	
							19 117,47			19 117,47	0,00
24	Прайс-лист поставщика	Зажим DN 123									
			ШТ	14	145,00	*1,069	2 170,14		1	2 170,14	
							2 170,14			2 170,14	0,00
Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ.							200 271,24			200 271,24	0,00
ВСЕГО с компенсацией НДС по УСН										402 381,23	

Составил _____ С.С. Шелепин
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____ О.В. Крупенников
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]