

**"СОГЛАСОВАНО"**

Генеральный директор ООО "Партнер Энерго"

" " " " О.В. Крупенников  
2023 г.**"УТВЕРЖДАЮ"**

" " " " 2023 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1****СНТ "Дойбица", улица 1**

Сметная стоимость	базовая цена	413,86	текущая цена	681,58 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		193,61		193,61 чел. -ч.
Средства на оплату труда		1,86		83,26 тыс. руб.

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФЕР 2020 сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>											
1	33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	ШТ	7	43,36			33-04-040-01			
		Зарплата			10,64		74		44,89	3 343	
		Эксплуатация машин			32,72		229		13,16	3 014	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,22		30		44,89	1 326	
		НР от ФОТ	%	105			109		105	4 902	
		СП от ФОТ	%	60			62		60	2 801	
		Затраты труда	чел-ч	1,27							8,89
							<b>474</b>			<b>14 060</b>	<b>8,89</b>
2	33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	ШТ	7	7,66			33-04-040-02			
		Зарплата			1,24		9		44,89	390	
		Эксплуатация машин			6,42		45		13,07	587	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,82		6		44,89	258	
		НР от ФОТ	%	105			16		105	680	
		СП от ФОТ	%	60			9		60	389	
		Затраты труда	чел-ч	0,15							1,05
							<b>79</b>			<b>2 046</b>	<b>1,05</b>
3	33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок однострочных	ШТ	7	70,94			33-04-042-01			
		Зарплата			7,35		51		44,89	2 310	
		Эксплуатация машин			63,59		445		9,28	4 131	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56		39		44,89	1 747	
		НР от ФОТ	%	105			95		105	4 260	
		СП от ФОТ	%	60			54		60	2 434	
		Затраты труда	чел-ч	0,81							5,67
							<b>645</b>			<b>13 135</b>	<b>5,67</b>
4	33-04-014-02 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4 МР 519/пр Табл.2, п.4	Установка светильников: с лампами люминесцентными Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4 Наименование: При демонтаже (разборке) металлических конструкций	ШТ	10	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81	)*0,7	125		44,89	5 598	
		Эксплуатация машин			147,20	)*0,7	1 030		8,36	8 614	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40	)*0,7	66		44,89	2 954	
		НР от ФОТ	%	105			201		105	8 980	
		СП от ФОТ	%	60			115		60	5 131	
		Затраты труда	чел-ч	2,01		)*0,7					14,07
							<b>1 471</b>			<b>28 323</b>	<b>14,07</b>
5	33-04-041-01	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	ответвление	25	6,95			33-04-041-01			
		Зарплата			4,98		125		44,89	5 589	
		Эксплуатация машин			1,97		49		16,8	827	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35		9		44,89	393	
		НР от ФОТ	%	105			141		105	6 281	
		СП от ФОТ	%	60			80		60	3 589	
		Затраты труда	чел-ч	0,61							15,25
							<b>395</b>			<b>16 286</b>	<b>15,25</b>
<b>Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							<b>3 064</b>			<b>73 850</b>	<b>44,93</b>
		<b>Затраты на компенсацию НДС при УСН</b>								<b>3 388,85</b>	
<b>Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>											
6	33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника Объем: 0,337=337/1000	1000 м	0,337	11 148,99			33-04-017-01			
		Зарплата			620,43		209		44,89	9 386	
		Эксплуатация машин			3 092,82		1 042		11,53	12 017	
		в т.ч. зарплата машинистов			399,08		134		44,89	6 037	
		Материальные ресурсы			7 435,74		2 506		3,91	9 798	
		НР от ФОТ	%	105			360		105	16 194	
		СП от ФОТ	%	60			206		60	9 254	
		Затраты труда	чел-ч	65,24							21,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,1	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	-0,674	239,43		- 161		3,91	- 631	
6,2	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	-9,773	73,89		- 722		3,91	- 2 824	
6,3	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	-0,6066	235,22		- 143		3,91	- 558	
6,4	111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	-0,20894	165,00		- 34		3,91	- 135	
							<b>3 263</b>			<b>52 501</b>	<b>21,99</b>
7	33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ШТ	8	179,34			33-04-003-01			
		Зарплата			27,11		217		44,89	9 736	
		Эксплуатация машин			106,69		854		9,87	8 424	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,09		81		44,89	3 624	
		Материальные ресурсы			45,54		364		2,76	1 006	
		НР от ФОТ	%	105			313		105	14 028	
		СП от ФОТ	%	60			179		60	8 016	
		Затраты труда	чел-ч	3,06							24,48
							<b>1 927</b>			<b>41 210</b>	<b>24,48</b>
8	33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ШТ	2	346,46			33-04-003-02			
		Зарплата			52,98		106		44,89	4 757	
		Эксплуатация машин			247,94		496		9,78	4 850	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,20		46		44,89	2 083	
		Материальные ресурсы			45,54		91		2,76	251	
		НР от ФОТ	%	105			160		105	7 182	
		СП от ФОТ	%	60			91		60	4 104	
		Затраты труда	чел-ч	5,98							11,96
							<b>944</b>			<b>21 144</b>	<b>11,96</b>
9	33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ШТ	12	50,16			33-04-016-02			
		Зарплата			3,59		43		44,89	1 934	
		Эксплуатация машин			46,57		559		14,37	8 031	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,48		78		44,89	3 491	
		НР от ФОТ	%	105			127		105	5 696	
		СП от ФОТ	%	60			73		60	3 255	
		Затраты труда	чел-ч	0,44							5,28
							<b>802</b>			<b>18 916</b>	<b>5,28</b>
10	33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ШТ	8	13,05			33-04-016-05			
		Зарплата			2,04		16		44,89	733	
		Эксплуатация машин			11,01		88		13,81	1 216	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89		15		44,89	679	
		НР от ФОТ	%	105			33		105	1 483	
		СП от ФОТ	%	60			19		60	847	
		Затраты труда	чел-ч	0,25							2,00
							<b>156</b>			<b>4 279</b>	<b>2,00</b>
11	33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ШТ	2	15,03			33-04-016-06			
		Зарплата			2,45		5		44,89	220	
		Эксплуатация машин			12,58		25		13,81	347	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		4		44,89	194	
		НР от ФОТ	%	105			9		105	435	
		СП от ФОТ	%	60			5		60	248	
		Затраты труда	чел-ч	0,3							0,60
							<b>44</b>			<b>1 250</b>	<b>0,60</b>
12	33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	ШТ	10	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81		178		44,89	7 995	
		Эксплуатация машин			147,20		1 472		8,36	12 306	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40		94		44,89	4 220	
		Материальные ресурсы			0,51		5		20,55	105	
		НР от ФОТ	%	105			286		105	12 826	
		СП от ФОТ	%	60			163		60	7 329	
		Затраты труда	чел-ч	2,01							20,10
							<b>2 104</b>			<b>40 561</b>	<b>20,10</b>
13	33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	ШТ	4	96,30			33-03-004-01			
		Зарплата			3,81		15		44,89	684	
		Эксплуатация машин			59,64		239		6,11	1 458	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,22		13		44,89	578	
		Материальные ресурсы			32,85		131		8,84	1 162	
		НР от ФОТ	%	105			29		105	1 325	
		СП от ФОТ	%	60			17		60	757	
		Затраты труда	чел-ч	0,45							1,80
13,1	08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	-0,02	6 508,75		- 130		8,84	- 1 151	
							<b>301</b>			<b>4 235</b>	<b>1,80</b>
14	м08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм Объем: 0,4=40/100	100 м	0,4	718,91			м08-02-472-08			
		Зарплата			164,50		66		44,89	2 954	
		Эксплуатация машин			41,60		17		11,64	194	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		1		44,89	45	
		Материальные ресурсы			512,81		205		5,17	1 060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	95			64		95	2 849	
		СП от ФОТ	%	65			44		65	1 949	
		Затраты труда	чел-ч	17,5							7,00
							396			9 006	7,00
<b>Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							<b>9 937</b>			<b>193 102</b>	<b>95,21</b>
		<b>Затраты на компенсацию НДС при УСН</b>								<b>10 391,27</b>	
<b>Раздел: МАТЕРИАЛЫ.</b>											
15	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CS 10.3									
			ШТ	4	190,00	*1,069	812		1	812	
							812			812	0,00
16	Прайс-лист поставщика	Бугель F207									
			ШТ	64	65,00	*1,069	4 447		1	4 447	
							4 447			4 447	0,00
17	Прайс-лист поставщика	Скрепка NC20									
			ШТ	64	27,00	*1,069	1 847		1	1 847	
							1 847			1 847	0,00
18	Прайс-лист поставщика	Зажим Р 4									
			ШТ	20	129,00	*1,069	2 758		1	2 758	
							2 758			2 758	0,00
19	Прайс-лист поставщика	Зажим Р 645									
			ШТ	50	140,00	*1,069	7 483		1	7 483	
							7 483			7 483	0,00
20	Прайс-лист поставщика	Зажим Р 70									
			ШТ	4	240,00	*1,069	1 026		1	1 026	
							1 026			1 026	0,00
21	Прайс-лист поставщика	Зажим N 70									
			ШТ	14	437,00	*1,069	6 540		1	6 540	
							6 540			6 540	0,00
22	Прайс-лист поставщика	Зажим РА 1500									
			ШТ	2	410,00	*1,069	877		1	877	
							877			877	0,00
23	Прайс-лист поставщика	Зажим ES 1500									
			ШТ	7	390,00	*1,069	2 918		1	2 918	
							2 918			2 918	0,00
24	Прайс-лист поставщика	Хомут стяжной Е 778									
			ШТ	42	7,00	*1,069	314		1	314	
							314			314	0,00
25	Прайс-лист поставщика	Кронштейн СА25									
			ШТ	25	30,00	*1,069	802		1	802	
							802			802	0,00
26	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-2 3x70+70+16									
			м	320	520,00	*1,069	177 882		1	177 882	
							177 882			177 882	0,00
27	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-4 2x16									
			м	32	60,00	*1,069	2 052		1	2 052	
							2 052			2 052	0,00
28	Прайс-лист поставщика	Зажим DN 123									
			ШТ	2	107,00	*1,069	229		1	229	
							229			229	0,00
29	Прайс-лист поставщика	Опора СВ 95-3 с доставкой									
			ШТ	12	12 500,00	*1,069	160 350		1	160 350	
							160 350			160 350	0,00
30	Прайс-лист поставщика	Узел крепления укоса									
			ШТ	2	1 100,00	*1,069	2 352		1	2 352	
							2 352			2 352	0,00
31	Прайс-лист поставщика	Зажим ПС 1-1									
			ШТ	12	90,00	*1,069	1 155		1	1 155	
							1 155			1 155	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист поставщика	Светильник LED 60 Вт									
			ШТ	4	3 845,00	*1,069	16 441		1	16 441	
							<b>16 441</b>			<b>16 441</b>	<b>0,00</b>
33	Прайс-лист поставщика	Кронштейн под светильник									
			ШТ	10	510,00	*1,069	5 452		1	5 452	
							<b>5 452</b>			<b>5 452</b>	<b>0,00</b>
34	Прайс-лист поставщика	Кабель ВВГ 3х1,5									
			М	15	67,00	*1,069	1 074		1	1 074	
							<b>1 074</b>			<b>1 074</b>	<b>0,00</b>
35	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 16									
			М	12	165,00	*1,069	2 117		1	2 117	
							<b>2 117</b>			<b>2 117</b>	<b>0,00</b>
36	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 8									
			М	40	45,00	*1,069	1 924		1	1 924	
							<b>1 924</b>			<b>1 924</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ.</b>							<b>400 852</b>			<b>400 852</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО с компенсацией НДС по УСН</b>										<b>681 584,12</b>	

Объемы согласовал \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]