

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "Партнер Энерго"

_____ О.В. Крупенников
" " _____ 2023 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

СНТ "Дойбица", замена проводов 3 улица

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	базовая цена	441,97	текущая цена	712,50 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		197,65		197,65 чел. -ч.
Средства на оплату труда		1,88		84,57 тыс. руб.

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФЕР 2020 сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета: СНТ "Дойбица", улица 3											
Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	ШТ	13	43,36			33-04-040-01			
		Зарплата			10,64		138		44,89	6 209	
		Эксплуатация машин			32,72		425		13,16	5 598	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,22		55		44,89	2 463	
		НР от ФОТ	%	105			203		105	9 106	
		СП от ФОТ	%	60			116		60	5 203	
		Затраты труда	чел-ч	1,27							16,51
							882			26 116	16,51
2	33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	ШТ	8	7,66			33-04-040-02			
		Зарплата			1,24		10		44,89	445	
		Эксплуатация машин			6,42		51		13,07	671	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,82		7		44,89	294	
		НР от ФОТ	%	105			18		105	776	
		СП от ФОТ	%	60			10		60	443	
		Затраты труда	чел-ч	0,15							1,20
							89			2 335	1,20
3	33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок односечных	ШТ	8	70,94			33-04-042-01			
		Зарплата			7,35		59		44,89	2 640	
		Эксплуатация машин			63,59		509		9,28	4 721	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56		44		44,89	1 997	
		НР от ФОТ	%	105			108		105	4 869	
		СП от ФОТ	%	60			62		60	2 782	
		Затраты труда	чел-ч	0,81							6,48
							738			15 012	6,48
4	33-04-014-02 Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4	Установка светильников: с лампами люминесцентными (демонтаж) Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4 Наименование: При демонтаже (разборке) металлических конструкций	ШТ	4	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81)*0,7	50		44,89	2 239	
		Эксплуатация машин			147,20)*0,7	412		8,36	3 446	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40)*0,7	26		44,89	1 182	
		НР от ФОТ	%	105			80		105	3 592	
		СП от ФОТ	%	60			46		60	2 053	
		Затраты труда	чел-ч	2,01)*0,7					5,63
							588			11 330	5,63
5	33-04-041-01	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	ответвление	28	6,95			33-04-041-01			
		Зарплата			4,98		139		44,89	6 259	
		Эксплуатация машин			1,97		55		16,8	927	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35		10		44,89	440	
		НР от ФОТ	%	105			156		105	7 034	
		СП от ФОТ	%	60			89		60	4 019	
		Затраты труда	чел-ч	0,61							17,08
							439			18 239	17,08
Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							2 736			73 032	46,90
Затраты на компенсацию НДС при УСН										3 101,31	
Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
6	33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,36	11 148,99			33-04-017-01			
		Объем: 0,36=360/1000									
		Зарплата			620,43		223		44,89	10 026	
		Эксплуатация машин			3 092,82		1 113		11,53	12 838	
		в т.ч. зарплата машинистов			399,08		144		44,89	6 449	
		Материальные ресурсы			7 435,74		2 677		3,91	10 467	
		НР от ФОТ	%	105			385		105	17 299	
		СП от ФОТ	%	60			220		60	9 885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	чел-ч	65,24							23,49
6,1	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	-0,72	239,43		- 172		3,91	- 674	
6,2	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	-10,44	73,89		- 771		3,91	- 3 016	
6,3	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	-0,648	235,22		- 152		3,91	- 596	
6,4	111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	-0,2232	165,00		- 37		3,91	- 144	
							3 486			56 085	23,49
7	33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ШТ	8	179,34			33-04-003-01			
		Зарплата			27,11				44,89	9 736	
		Эксплуатация машин			106,69		854		9,87	8 424	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,09		81		44,89	3 624	
		Материальные ресурсы			45,54		364		2,76	1 006	
		НР от ФОТ	%	105			313		105	14 028	
		СП от ФОТ	%	60			179		60	8 016	
		Затраты труда	чел-ч	3,06							24,48
							1 927			41 210	24,48
8	33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ШТ	2	346,46			33-04-003-02			
		Зарплата			52,98		106		44,89	4 757	
		Эксплуатация машин			247,94		496		9,78	4 850	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,20		46		44,89	2 083	
		Материальные ресурсы			45,54		91		2,76	251	
		НР от ФОТ	%	105			160		105	7 182	
		СП от ФОТ	%	60			91		60	4 104	
		Затраты труда	чел-ч	5,98							11,96
							944			21 144	11,96
9	33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ШТ	12	50,16			33-04-016-02			
		Зарплата			3,59		43		44,89	1 934	
		Эксплуатация машин			46,57		559		14,37	8 031	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,48		78		44,89	3 491	
		НР от ФОТ	%	105			127		105	5 696	
		СП от ФОТ	%	60			73		60	3 255	
		Затраты труда	чел-ч	0,44							5,28
							802			18 916	5,28
10	33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ШТ	8	13,05			33-04-016-05			
		Зарплата			2,04		16		44,89	733	
		Эксплуатация машин			11,01		88		13,81	1 216	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89		15		44,89	679	
		НР от ФОТ	%	105			33		105	1 483	
		СП от ФОТ	%	60			19		60	847	
		Затраты труда	чел-ч	0,25							2,00
							156			4 279	2,00
11	33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ШТ	2	15,03			33-04-016-06			
		Зарплата			2,45		5		44,89	220	
		Эксплуатация машин			12,58		25		13,81	347	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		4		44,89	194	
		НР от ФОТ	%	105			9		105	435	
		СП от ФОТ	%	60			5		60	248	
		Затраты труда	чел-ч	0,3							0,60
							44			1 250	0,60
12	33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	ШТ	10	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81		178		44,89	7 995	
		Эксплуатация машин			147,20		1 472		8,36	12 306	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40		94		44,89	4 220	
		Материальные ресурсы			0,51		5		20,55	105	
		НР от ФОТ	%	105			286		105	12 826	
		СП от ФОТ	%	60			163		60	7 329	
		Затраты труда	чел-ч	2,01							20,10
							2 104			40 561	20,10
13	33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	ШТ	4	96,30			33-03-004-01			
		Зарплата			3,81		15		44,89	684	
		Эксплуатация машин			59,64		239		6,11	1 458	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,22		13		44,89	578	
		Материальные ресурсы			32,85		131		8,84	1 162	
		НР от ФОТ	%	105			29		105	1 325	
		СП от ФОТ	%	60			17		60	757	
		Затраты труда	чел-ч	0,45							1,80
13,1	08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	-0,02	6 508,75		- 130		8,84	- 1 151	
							301			4 235	1,80
14	м08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм Объем: 0,4=40/100	100 м	0,4	718,91			м08-02-472-08			
		Зарплата			164,50		66		44,89	2 954	
		Эксплуатация машин			41,60		17		11,64	194	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		1		44,89	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			512,81		205		5,17	1 060	
		НР от ФОТ	%	95			64		95	2 849	
		СП от ФОТ	%	65			44		65	1 949	
		Затраты труда	чел-ч	17,5							7,00
							396			9 006	7,00
Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							10 160			196 686	96,71
		Затраты на компенсацию НДС при УСН								10 607,23	
Раздел: МАТЕРИАЛЫ.											
15	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CS 10.3									
			ШТ	6	190,00	*1,069	1 219		1	1 219	
							1 219			1 219	0,00
16	Прайс-лист поставщика	Лента F207									
			ШТ	72	65,00	*1,069	5 003		1	5 003	
							5 003			5 003	0,00
17	Прайс-лист поставщика	Бугель NC20									
			ШТ	72	27,00	*1,069	2 078		1	2 078	
							2 078			2 078	0,00
18	Прайс-лист поставщика	Зажим P 4									
			ШТ	20	129,00	*1,069	2 758		1	2 758	
							2 758			2 758	0,00
19	Прайс-лист поставщика	Зажим P 645									
			ШТ	60	140,00	*1,069	8 980		1	8 980	
							8 980			8 980	0,00
20	Прайс-лист поставщика	Зажим P 70									
			ШТ	14	240,00	*1,069	3 592		1	3 592	
							3 592			3 592	0,00
21	Прайс-лист поставщика	Зажим N 70									
			ШТ	14	437,00	*1,069	6 540		1	6 540	
							6 540			6 540	0,00
22	Прайс-лист поставщика	Зажим PA 1500									
			ШТ	4	410,00	*1,069	1 753		1	1 753	
							1 753			1 753	0,00
23	Прайс-лист поставщика	Зажим ES 1500									
			ШТ	7	390,00	*1,069	2 918		1	2 918	
							2 918			2 918	0,00
24	Прайс-лист поставщика	Хомут стяжной E 778									
			ШТ	42	7,00	*1,069	314		1	314	
							314			314	0,00
25	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CA25									
			ШТ	28	30,00	*1,069	898		1	898	
							898			898	0,00
26	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-2 3x70+70+16									
			М	345	520,00	*1,069	191 779		1	191 779	
							191 779			191 779	0,00
27	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-4 2x16									
			М	30	60,00	*1,069	1 924		1	1 924	
							1 924			1 924	0,00
28	Прайс-лист поставщика	Зажим DN 123									
			ШТ	2	107,00	*1,069	229		1	229	
							229			229	0,00
29	Прайс-лист поставщика	Опора СВ 95-3 с доставкой									
			ШТ	12	12 500,00	*1,069	160 350		1	160 350	
							160 350			160 350	0,00
30	Прайс-лист поставщика	Узел крепления укоса									
			ШТ	2	1 100,00	*1,069	2 352		1	2 352	
							2 352			2 352	0,00
31	Прайс-лист поставщика	Зажим ПС 1-1									
			ШТ	12	90,00	*1,069	1 155		1	1 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 155			1 155	0,00
32	Прайс-лист поставщика	Светильник LED 60 Вт									
			ШТ	6	3 845,00	*1,069	24 662		1	24 662	
							24 662			24 662	0,00
33	Прайс-лист поставщика	Кронштейн под светильник									
			ШТ	10	510,00	*1,069	5 452		1	5 452	
							5 452			5 452	0,00
34	Прайс-лист поставщика	Кабель ВВГ 3х1,5									
			М	15	67,00	*1,069	1 074		1	1 074	
							1 074			1 074	0,00
35	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 16									
			М	12	165,00	*1,069	2 117		1	2 117	
							2 117			2 117	0,00
36	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 8									
			М	40	45,00	*1,069	1 924		1	1 924	
							1 924			1 924	0,00
Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ.							429 071			429 071	0,00
ВСЕГО с компенсацией НДС по УСН										712 497,54	

Составил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]