

"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор ООО "Партнер Энерго"

О.В. Крупеников
2023 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель товарищества СНТ "Дойбица"

А.Ю. Михалец

2023 г.

Приложение №1 к Договору №014-ЭС от 10.02.2023г.

Локальная смета №1

СНТ "Дойбица", улица 1

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФЕР 2020 октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	ШТ	7	43,36			33-04-040-01			
		Зарплата			10,64		74,48		32,18	2 396,77	
		Эксплуатация машин			32,72		229,04		10,67	2 443,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,22		29,54		32,18	960,60	
		НР от ФОТ	%	105			109,22		105	3 514,74	
		СП от ФОТ	%	60			62,41		60	2 008,42	
		Затраты труда	чел-ч	1,27							8,89
							475,15			10 363,79	8,89
2	33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	ШТ	7	7,66			33-04-040-02			
		Зарплата			1,24		8,68		32,18	279,32	
		Эксплуатация машин			6,42		44,94		10,59	475,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,82		5,74		32,18	184,71	
		НР от ФОТ	%	105			15,14		105	487,23	
		СП от ФОТ	%	60			8,65		60	278,42	
		Затраты труда	чел-ч	0,15							1,05
							77,41			1 520,88	1,05
3	33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок односточных	ШТ	7	70,94			33-04-042-01			
		Зарплата			7,35		51,45		32,18	1 655,66	
		Эксплуатация машин			63,59		445,13		7,57	3 369,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56		38,92		32,18	1 252,45	
		НР от ФОТ	%	105			94,89		105	3 053,52	
		СП от ФОТ	%	60			54,22		60	1 744,87	
		Затраты труда	чел-ч	0,81							5,67
							645,69			9 823,68	5,67
4	33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	ШТ	10	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81	*0,7	124,67		32,18	4 011,88	
		Эксплуатация машин			147,20	*0,7	1 030,40		7,04	7 254,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40	*0,7	65,80		32,18	2 117,44	
		НР от ФОТ	%	105			199,99		105	6 435,79	
		СП от ФОТ	%	60			114,28		60	3 677,59	
		Затраты труда	чел-ч	2,01		*0,7					14,07
							1 469,34			21 379,28	14,07
5	33-04-041-01	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	ответвление	25	6,95			33-04-041-01			
		Зарплата			4,98		124,50		32,18	4 006,41	
		Эксплуатация машин			1,97		49,25		13,99	689,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35		8,75		32,18	281,58	
		НР от ФОТ	%	105			139,91		105	4 502,39	
		СП от ФОТ	%	60			79,95		60	2 572,79	
		Затраты труда	чел-ч	0,61							15,25
							393,61			11 770,60	15,25
Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							3 061,20			54 858,23	44,93
		Затраты на компенсацию НДС при УСН								2 813,70	
Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,337	11 148,99			33-04-017-01			
		Объем: 0,337*337/1000									
		Зарплата			620,43		209,08		32,18	6 728,35	
		Эксплуатация машин			3 092,82		1 042,28		9,23	9 620,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			399,08		134,49		32,18	4 327,89	
		Материальные ресурсы			7 435,74		2 505,84		3,71	9 296,68	
		НР от ФОТ	%	105			360,75		105	11 609,05	
		СП от ФОТ	%	60			206,14		60	6 633,74	
		Затраты труда	чел-ч	65,24							21,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,1	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	-0,674	239,43		- 161,38		3,71	- 598,70	
1,2	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	-9,773	73,89		- 722,13		3,71	- 2 679,09	
1,3	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	-0,6066	235,22		- 142,68		3,71	- 529,36	
1,4	111-3170	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	-0,20894	165,00		- 34,48		3,71	- 127,90	
							3 263,42			39 953,02	21,99
2	33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	8	179,34			33-04-003-01			
		Зарплата			27,11		216,88		32,18	6 979,20	
		Эксплуатация машин			106,69		853,52		8,07	6 887,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,09		80,72		32,18	2 597,57	
		Материальные ресурсы			45,54		364,32		3,33	1 213,19	
		НР от ФОТ	%	105			312,48		105	10 055,61	
		СП от ФОТ	%	60			178,56		60	5 746,06	
		Затраты труда	чел-ч	3,06							24,48
							1 925,76			30 881,97	24,48
3	33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	2	346,46			33-04-003-02			
		Зарплата			52,98		105,96		32,18	3 409,79	
		Эксплуатация машин			247,94		495,88		8	3 967,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,20		46,40		32,18	1 493,15	
		Материальные ресурсы			45,54		91,08		3,33	303,30	
		НР от ФОТ	%	105			159,98		105	5 148,09	
		СП от ФОТ	%	60			91,42		60	2 941,76	
		Затраты труда	чел-ч	5,98							11,98
							944,32			15 769,98	11,98
4	33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	12	50,16			33-04-016-02			
		Зарплата			3,59		43,08		32,18	1 386,31	
		Эксплуатация машин			46,57		558,84		11,82	6 605,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,48		77,76		32,18	2 502,32	
		Материальные ресурсы					126,88		105	4 083,06	
		НР от ФОТ	%	105			72,50		60	2 333,18	
		СП от ФОТ	%	60							5,28
		Затраты труда	чел-ч	0,44							5,28
							801,30			14 408,04	5,28
5	33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	8	13,05			33-04-016-05			
		Зарплата			2,04		16,32		32,18	525,18	
		Эксплуатация машин			11,01		88,08		10,97	966,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89		15,12		32,18	486,56	
		Материальные ресурсы					33,01		105	1 062,33	
		НР от ФОТ	%	105			18,86		60	607,04	
		СП от ФОТ	%	60							2,00
		Затраты труда	чел-ч	0,25							2,00
							156,27			3 160,79	2,00
6	33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	2	15,03			33-04-016-06			
		Зарплата			2,45		4,90		32,18	157,68	
		Эксплуатация машин			12,58		25,16		10,97	276,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		4,32		32,18	139,02	
		Материальные ресурсы					9,68		105	311,54	
		НР от ФОТ	%	105			5,53		60	178,02	
		СП от ФОТ	%	60							0,80
		Затраты труда	чел-ч	0,3							0,80
							45,27			923,25	0,80
7	33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	10	165,52			33-04-014-02			
		Зарплата			17,81		178,10		32,18	5 731,26	
		Эксплуатация машин			147,20		1 472,00		7,04	10 362,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,40		94,00		32,18	3 024,92	
		Материальные ресурсы			0,51		5,10		12,94	65,99	
		НР от ФОТ	%	105			285,71		105	9 193,99	
		СП от ФОТ	%	60			163,26		60	5 253,71	
		Затраты труда	чел-ч	2,01							20,10
							2 104,17			30 607,83	20,10
8	33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	4	98,30			33-03-004-01			
		Зарплата			3,81		15,24		32,18	490,42	
		Эксплуатация машин			59,64		238,56		5,27	1 257,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,22		12,88		32,18	474,48	
		Материальные ресурсы			32,85		131,40		4,9	643,86	
		НР от ФОТ	%	105			29,53		105	950,15	
		СП от ФОТ	%	60			16,87		60	542,94	
		Затраты труда	чел-ч	0,45							1,80
8,1	08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	-0,02	6 508,75		- 130,18		4,9	- 637,86	
							301,42			3 246,72	1,80
9	м08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм Объем: 0,4÷40/100	100 м	0,4	718,91			м08-02-472-08			
		Зарплата			164,50		65,80		32,18	2 117,44	
		Эксплуатация машин			41,60		18,64		9,85	163,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		1,00		32,18	32,37	
		Материальные ресурсы			512,81		205,12		2,33	477,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	95			63,46		95	2 042,26	
		СП от ФОТ	%	65			43,42		65	1 397,34	
		Затраты труда	чел-ч	17,5							7,00
							394,44			6 198,88	7,00
Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							9 936,37			145 150,48	95,21
		Затраты на компенсацию НДС при УСН								8 794,54	
Раздел: МАТЕРИАЛЫ.											
1	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CS 10.3 Базисная стоимость: 190,00 = 190									
			ШТ	4	190,00		*1,069	812,44		1	812,44
								812,44			0,00
2	Прайс-лист поставщика	Лента F207 Базисная стоимость: 65,00 = 65									
			ШТ	64	65,00		*1,069	4 447,04		1	4 447,04
								4 447,04			0,00
3	Прайс-лист поставщика	Скрепка NC20 Базисная стоимость: 27,00 = 27									
			ШТ	64	27,00		*1,069	1 847,23		1	1 847,23
								1 847,23			0,00
4	Прайс-лист поставщика	Зажим P 4 Базисная стоимость: 129,00 = 129									
			ШТ	20	129,00		*1,069	2 758,02		1	2 758,02
								2 758,02			0,00
5	Прайс-лист поставщика	Зажим P 645 Базисная стоимость: 140,00 = 140									
			ШТ	50	140,00		*1,069	7 483,00		1	7 483,00
								7 483,00			0,00
6	Прайс-лист поставщика	Зажим P 70 Базисная стоимость: 240,00 = 240									
			ШТ	4	240,00		*1,069	1 026,24		1	1 026,24
								1 026,24			0,00
7	Прайс-лист поставщика	Зажим N 70 Базисная стоимость: 437,00 = 437									
			ШТ	14	437,00		*1,069	6 540,14		1	6 540,14
								6 540,14			0,00
8	Прайс-лист поставщика	Зажим PA 1500 Базисная стоимость: 410,00 = 410									
			ШТ	2	410,00		*1,069	876,58		1	876,58
								876,58			0,00
9	Прайс-лист поставщика	Зажим ES 1500 Базисная стоимость: 390,00 = 390									
			ШТ	7	390,00		*1,069	2 918,37		1	2 918,37
								2 918,37			0,00
10	Прайс-лист поставщика	Хомут стяжной E 778 Базисная стоимость: 7,00 = 7									
			ШТ	42	7,00		*1,069	314,29		1	314,29
								314,29			0,00
11	Прайс-лист поставщика	Кронштейн CA25 Базисная стоимость: 30,00 = 30									
			ШТ	25	30,00		*1,069	801,75		1	801,75
								801,75			0,00
12	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-2 3x70+70+16 Базисная стоимость: 410,00 = 410									
			м	320	410,00		*1,069	140 252,80		1	140 252,80
								140 252,80			0,00
13	Прайс-лист поставщика	Провод СИП-4 2x16 Базисная стоимость: 50,00 = 50									
			м	32	50,00		*1,069	1 710,40		1	1 710,40
								1 710,40			0,00
14	Прайс-лист поставщика	Зажим DN 123 Базисная стоимость: 107,00 = 107									
			ШТ	2	107,00		*1,069	228,77		1	228,77
								228,77			0,00
15	Прайс-лист поставщика	Опора СВ 95-3 с доставкой Базисная стоимость: 12 500,00 = 12 500									
			ШТ	12	12 500,00		*1,069	160 350,00		1	160 350,00
								160 350,00			0,00
16	Прайс-лист поставщика	Узел крепления укоса Базисная стоимость: 1 100,00 = 1 100									
			ШТ	2	1 100,00		*1,069	2 351,80		1	2 351,80
								2 351,80			0,00
17	Прайс-лист поставщика	Зажим ПС 1-1 Базисная стоимость: 70,00 = 70									
			ШТ	12	70,00		*1,069	897,96		1	897,96
								897,96			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Прайс-лист поставщика	Светильник LED 60 Вт Базисная стоимость: 3 325,00 = 3 325									
			ШТ	4	3 325,00	*1,069	14 217,70		1	14 217,70	
							14 217,70			14 217,70	0,00
19	Прайс-лист поставщика	Кронштейн под светильник Базисная стоимость: 510,00 = 510									
			ШТ	10	510,00	*1,069	5 451,90		1	5 451,90	
							5 451,90			5 451,90	0,00
20	Прайс-лист поставщика	Кабель ВВГ 3х1,5 Базисная стоимость: 46,00 = 46									
			м	15	46,00	*1,069	737,61		1	737,61	
							737,61			737,61	0,00
21	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 16 Базисная стоимость: 165,00 = 165									
			м	12	165,00	*1,069	2 116,62		1	2 116,62	
							2 116,62			2 116,62	0,00
22	Прайс-лист поставщика	Сталь круг 8 Базисная стоимость: 45,00 = 45									
			м	40	45,00	*1,069	1 924,20		1	1 924,20	
							1 924,20			1 924,20	0,00
Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ.							360 064,86			360 064,86	0,00
Итого по локальной смете: СНТ "Дойбца", ул. 1										571 681,81	

Объемы согласовал _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]